

Obra: PAISAGISMO - SESC
Município: PALMAS - TO.
Endereço: QUADRA 502 NORTE, AV. LO 16

RELAÇÃO ESTIMADA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Item	Descrição dos Serviços - SETOR 1	Unid.	Quant.
1	Preparo do terreno		
1.1	Escavação manual de cova para recebimento de mudas	m ³	17,48
1.2	Revolvimento manual de solo, profundidade até 20cm	m ²	22,20
1.3	Calcário dolomítico, pelo fornecedor, sem frete	kg	4,50
1.4	Reaterro manual de cova	m ³	17,48
2	Mudas e plantio		
2.1	Muda de herbáceas, moréia ou equivalente, altura de 50 a 70cm	und	70,00
2.2	Muda de arbusto, podocarpo ou equivalente, altura de 50 a 70cm	und	22,00
2.3	Muda de arbusto, trepadeira ou equivalente, altura de 50 a 70cm	und	14,00
2.4	Muda de arbusto, ixória ou equivalente, altura	und	35,00
2.5	Muda de árvore, oiti ou equivalente, altura 1.00m	und	16,00
2.6	Muda de palmeira, areca ou equivalente, altura 1.00m	und	12,00
2.7	Plantio de herbácea e arbusto com altura de 0,50 a 1.00m, em cava de 60x60x60cm	und	141,00
2.8	Plantio de árvore, altura de fuste até 1.00m, em cavas de 80x80x80cm	und	28,00
3	Pergolado metálico		
3.1	Perfil metálico metalon 40X60mm chapa 18 barra 6m	barra	50,00
3.2	Perfil metálico metalon 100X100mm chapa 18 barra 6m	barra	9,00
3.3	Pintura em zarcão para ferro uma demão	m ²	80,00
3.4	Pintura esmalte alto brilho em superfície metálica duas demãos	m ²	160,00
3.5	Ajudante para montagem da estrutura metálica com encargos	horas	32,00
3.6	Serralheiro com encargos complementares	hrs	20,00
4	Forração/Acabamento		
4.1	Seixo rolado na cor branco	m ³	3,50
4.2	Limitador de grama	m	50,00
4.3	Banco de madeira com encosto	und	5,00
4.4	Banco balanço de madeira	und	1,00
4.5	Vaso de concreto	und	7,00
4.6	Limpeza final	m ²	513,00