

Obra: PAISAGISMO - SESC (SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARTE 01)

Município: PALMAS - TO.

Endereço: QUADRA 502 NORTE, AV. LO 16

RELAÇÃO ESTIMADA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Item	Descrição dos Serviços - IRRIGAÇÃO PARTE 01	Unid.	Quant.
1	Sistema de irrigação		
1.1	ASPERSOR ESCAMOTÁVEL	und	117,00
1.2	BOCAL 18 VAN	und	3,00
1.3	BOCAL 15 VAN	und	35,00
1.4	BOCAL 12 VAN	und	16,00
1.5	BOCAL 10 VAN	und	8,00
1.6	BOCAL 8 VAN	und	50,00
1.7	BOCAL 15 SST	und	5,00
1.8	TUBO PVC IRR 25MM	und	55,00
1.9	TUBO PVC IRR 35MM	und	270,00
1.10	TUBO PVC IRR 50MM	und	225,00
1.11	VÁLVULA ELÉTRICA 1"	und	4,00
1.12	CAIXA DE VÁLVULA	und	4,00
1.13	CONTROLADOR 8 SETORES	und	1,00
1.14	CABO ELÉTRICO 1.5MM	m	130,00
1.15	CABO ELÉTRICO 2x10MM	m	142,00
1.16	CONDUITE CORRUG. 25MM	und	200,00
1.17	TUBO FLEXÍVEL	M	50,00
1.18	CONECTOR SBE 075	und	160,00
1.19	CONECTOR SBE 050	und	160,00
1.20	KIT CONEXÕES PVC	und	8,00
1.21	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA COM CONEXÕES E QUADROS	und	1,00
1.22	MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM	verba	1,00